UWAGI:

1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY.
2) PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY.
3) PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WYKONAWCZYMI.
4) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMIESZCZONY JEST W CAŁOŚCIOWYM ZESTAWIENIU STOLARKI I ŚLUSARKI
5) POWIERZCHNIE POM. PODANO W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN.
6) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
7) ŚCIANY NOŚNE ZAPROJEKTOWANO Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 24, ŚCIANY DZIAŁOWE BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 12 CM.
8) DESKA ELEWACYJNA, DACHOWA - TERMO DESKA (CEDR KANADYJSKI WRC, PROFIL TRAPEZ 90 / 17 MM)
9) DACHY, ŚCIANY POKRYTE BLACHĄ ALUMINIOWĄ NA RĄBEK STOJĄCY O SZER. ARKUSZA 670 MM, KOL. GRAFITOWY
10) ŚCIANY TYNKOWANE POKRYTE TYNKIEM SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE NA WARSTWIE ZBROJONEJ Z POJEDYNCZEJ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ BEZCEMENTOWEJ MASY ZBROJĄCEJ
11) PŁYTKI KLINKIEROWE, ELEWACYJNE, JEDNOBARWNE, RYFLOWANE BEZ PRZEBARWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH (240 MM X 71 X 14 MM, WIĄZANIE WOZÓWKOWE Z PRZESUNIĘCIEM CEGŁY O ½ CEGŁY
12) W POM. WILGOTNYCH, TECHNICZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH NA ŚCIANACH ZASTOSOWAĆ TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GR. 1,5CM, W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH LEKCYJNYCH TYNKI GIPSOWE.
13) WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWOTY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
14) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE.
15) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
16) PRZEJŚCIA KONSTRUKCYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZONE 2XPŁYTĄ GIPSOWO WŁÓKNOWĄ REI 60 Z ZAKŁADEM MIN. 100 CM ORAZ WEŁNĄ MINERALNĄ GR 25 CM, PRZEJŚCIA ZABEZPIECZONE OGNIOCHRONNĄ PĘCZNIEJĄCĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ.
17) PASY WYDZIELENIA POŻAROWEGO NA ELEWACJI ZABEZPIECZONE TERMOIZOLACJĄ Z WEŁNY SKALNEJ/MINERALNEJ NIEPALNEJ WG. RYS. ELEWACJI
18) GŁÓWNA KONSTRUKCJA DACHU - DOLNY PAS - WIĄZARY W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI ZABEZPIECZONA WEŁNĄ SKALNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM ORAZ PŁYTĄ GKF W PRZESTRZENI POZOSTAŁEJ ZABEZPIECZONA WEŁNĄ SKALNĄ MINERALNĄ ORAZ PŁYTĄ GK
19) OBRÓBKI BLACH. WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-ALUMINIOWEJ GR. MIN 0,7MM.
20) RYNNY WBUDOWANE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. MIN 0,7MM, ORAZ DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ MEMBRANĄ PRZECIWWODNĄ.
21) RURY SPUSTOWE PCV Ø 110, UKRYTE W GR. OCIEPLENIA
22) STYK MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH: DESKA DACHOWA - DESKA ELEWACYJNA, DESKA ELEWACYJNA - PŁYTKA KLINKIEROWA, BLACHA NA RĄBEK - TYNK ZABEZPIECZYĆ SYTEMOWĄ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ LUB BLACHĄ TYTANOWO CYNKOWĄ Z PERFORACJĄ (WENTYLCJA)
23) RYNNY WBUDOWANE ORAZ KOLEKTORY BETONOWE DACHOWE WYPOSAŻYĆ W KABEL GRZEWCZY
24) WSZYTSKIE ELEMENTY DREWNIANE - ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM MIKROORGANIZMÓW I ZASINIENIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NIEZAPALNOŚCI IMPREGNATEM (ZABEZPIECZENIE P.POŻ.) ORAZ LAKIEREM (ZABEZPIECZENIE PRZED CZYNNIKAMI ZEW.) WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
25) WIDOCZNE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE POD STROPEM AKUSTYCZNYM ORAZ NA ŚCIANACH MUROWANYCH W KOL. SUFITÓW PODWIESZANYCH LUB W KOL. ŚCIAN (BIAŁE)
27) DRZWICZKI REWIZYJNE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH – SYSTEMOWE, STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY - DOSTOSOWAĆ DO KOL. ŚCIAN
28) SZCZELINY DYLATACYJNE W POSADZKACH, STROPACH I ŚCIANACH ZABEZPIECZYĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ TRWALEPLASTYCZNĄ.
29) WSZYTKIE OKNA W KLASACH LEKCYJNYCH ORAZ PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻONE W OKIENNICE ELEWACYJNE PRZESUWNE LUB W ROLETY WEW. STEROWANE ELEKTRYCZNIE
30) WYMIARY ORAZ LICZBĘ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI POŁACI WYKONANYMI NA BUDOWIE. GABARYTY PROFILI DOBRAĆ WG OBLICZEŃ STATYCZNYCH WYKONAWCY STOLARKI OKRES GWARANCJI NA STOLARKĘ POWINIEN WYNOSIĆ MIN. 5 LAT. WSZYSTKIE ELEMENTY MONTOWANE W SPOSÓB KOMPLETNY I ZGODNY Z ZASTOSOWANYM SYSTEMEM.
31) HP PARAPETU MIERZYMY OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI
32) RZĘDNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - WG. PROJ. KONSTRUKCJI
33) PRZESZKLENIA W KLASACH LEKCYJNYCH PONIŻEJ 110 CM WYKONAĆ ZE SZKŁA HARTOWANEGO.
34) SZYB WINDOWY DOSTOSOWANY WIELKOŚCIĄ DLA RÓŻNYCH PRODUCENTÓW WIND. USYTUOWANIE HAKÓW LUB BELEK, PROGI-WYKOŃCZENIE OTWORU, WIELKOŚĆ OTWORU WEJŚCIOWEGO USTALIĆ Z DOSTAWCĄ WINDY.
35) BALUSTRADY SCHODÓW O WYS. 110CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
36) LISTWĘ KĄTOWĄ STOPNI SCHODOWYCH, SIEDZISK WYKONAĆ W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM Z POZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĄ POSADZKI (SYGNALIZACJA RÓŻNICY WYSOKOŚCI)
37) POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OGÓLNEJ WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH Z COKOLIKIEM WOKÓŁ ŚCIAN NA WYSOKOŚĆ 10 CM
38) GŁÓWNE SCHODY NA HOLU ZAPROJEKTOWANO Z OKŁADZINĄ - PANELE LAMINOWANE UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNA KLASA 34AC6, GR. 9 / 10 MM, KLASA PALNOŚCI BFL - S, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE AC6, ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA IC4, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DS, KOL. DĄB KLASYCZNY
39) OKŁADZINĘ STOPNI SCHODOWYCH ZAPROJEKTOWANO W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM Z POZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĄ POSADZKI (SYGNALIZACJA RÓŻNICY WYSOKOŚCI)
40) W PODCIENIACH ZADASZONYCH (WEJŚCIE GŁ. SZKOŁA, HALA SPORTOWA, WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA)
NAD RUSZTEM DRENIANYM ZABEZPIECZYĆ BLACHĄ PERFOROWANĄ W KOL. RUSZTU DRENIANEGO.
41) DETALE ARCHITEKTONICZNE POKAZUJĄ OGÓLNĄ ZASADĘ DANEGO ZAŁOŻENIA. NALEŻY DOSTOSOWAĆ PRZEDSTAWIONĄ PROPOZYCJĘ DETALU DO ZAISTNIAŁEGO STANU NA BUDOWIE, DO DANEGO SYSTEMU ZASTOSOWANEGO NA DACHU DANEGO PRODUCENTA.
42) NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DANEGO PRODUCENTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SYSTEM OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE WARSTWY DACHU WRAZ Z AKTUALNĄ KRAJOWĄ OCENĄ TECHNICZNĄ (APROBATA TECHNICZNA).
43)BLACHĘ NA RĄBEK NALEŻY MONTOWAĆ WG INSTRUKCJI MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA, W CAŁOŚCI Z JEDNEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU BEZ DZIELENIA NA KRÓTSZE ODCINKI. OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO KOLORU BLACHY NA RĄBEK WYKONANEJ WG INSTRUKCJI MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA
44) KOLEJNOŚĆ USTALANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM DACHU POWINNY BYĆ USTALONE NA BUDOWIE PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU, PROJEKTANTÓW ORAZ WYKONAWCÓW I ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z HARMONOGRAMEM PRAC I TECHNOLOGIĄ NARZUCONĄ PRZEZ SYSTEM DANEGO PRODUCENTA BLACHY.
45) WSZYSTKIE PRZEBICIA DACHOWE NP. KOMINY, WYWIEWKI KANALIZACYJNE, OKNA, WYŁAZY ITP. NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWO, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA.
46)W STREFIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ZAGĘŚCIĆ WZMOCNIENIE ZACZEPÓW MOCUJĄCYCH ZGODNIE Z ZALECENIEM DOSTAWCÓW SYSTEMU
47)SYSTEMOWE MOCOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO RĄBKA WG WYBRANEGO PRODUCENTA - DOSTOSOWAĆ DO TECHNOLOGII RĄBKA BEZPRZEBICIOWO

WSZYSTKIE WARSTWY PRZEKROJOWE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM WARSTW - RYS.P14

REWIZJE:

INDEKS ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN
Rev_1_P20	2018.03.21	zmiana wieńca W-7/00
Rev_2_P20	2019.06.12	- przeprojektowanie warstw dachu: "N", "O", "P", "P'", "R", "S", "T" -zmiana na blachę aluminiową -zmiana obróbek rynien ukrytych



NeW ARCHITEKCI
NeW Architekci s.c. Nesterowicz, Waś
Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Nesterowicz upr. proj. nr 06/ZPOIA/2006 specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. arch. Ewelina Niedzielska	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. arch. Adriana Waś	Podpis:

Temat:
Kompleks oświatowo - sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji:
Baranów 63-604 ul. Orlika
dz. nr 1659/4

Inwestor / Adres: Gmina Baranów
Baranów 63-604 ul. Rynek 21

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ S-S

Branża:	Faza:	Nr projektu
ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	2016-03
Data:	Skala:	Nr rysunku:
CZERWIEC 2019	1:50	P20