



Uwaga!
Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem.
O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

notatki:

© 2019 studio**warsztat**

ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań
tel. 502 481 911 info@studiowarsztat.pl
www.studiowarsztat.pl

projekt:

Rozbudowa ZSP w Słupi pod Kępnem
na działce nr ewid. 695/4 oraz 1242/2

inwestor/zamawiający:

Gmina Baranów
Rynek 21
63-604 Baranów

branża:

architektura

projektanci:

arch. Mikołaj Wower
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/10/2009

arch. Piotr Ewiak

spr.:

arch. Sylwia Kozanecka
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2010

LEGENDA:

ściany budynków istniejących

REI 60 / Si_01
- tynk cementowo-wapienny, malowany farbą lateksową na gruncie
- bloczki z betonu komórkowego - **24,0 cm**
- wełna min. fasadowa λ=0,036 W/(mK) - **18,0 cm**
- tynk cienkowarstwowy, malowany farbą silikonową

Si_02
- tynk cementowo-wapienny, malowany farbą lateksową na gruncie
- bloczki z betonu komórkowego - **24,0 cm**
- styropian fasadowy λ=0,036 W/(mK) - **22,0 cm**
- tynk cienkowarstwowy, malowany farbą silikonową

Pozostałe oznaczenia

Gaśnica wisząca 3 x ABF

Gaśnica wisząca 4 x ABC

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym o dł. 30 m + 1 gaśnica proszkowa 4 x ABC w szafce ochronnej podtynkowej w kolorze białym

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym o dł. 30 m w szafce ochronnej podtynkowej w kolorze białym

2 gaśnice proszkowe 4 x ABC w szafce ochronnej podtynkowej w kolorze białym

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

rys.: PE | etap: PW

nr proj.: 18/01

tytuł rys.:

Rzut parteru
budynek szkolno - przedszkolny

skala: 1:100@A3 | data: maj 2019 | rew.: - | nr rys.: **W100A**