


RZUT OBIEKTU EDUKACYJNO-SPORTOWO-SOCJALNEGO 1:100



WARSTWY PRZEGRÓD

Podłoga

PCV	1,5 mm
Cetris albo DTD	20,0 mm albo 22,0 mm
Membrana paroprzepuszczalna - folia PE	0,1 mm
Izolacja (wełna mineralna)	100,0 mm
Blacha ocynkowana	0,6 mm

Dach

Blacha ocynkowana	0,6 mm
Izolacja (wełna mineralna)	120,0 mm
Membrana paroprzepuszczalna - folia PE	0,1 mm
Płyta DTD laminowana	10,0 mm

Konstrukcja panelu:

Blacha ocynkowana	0,6 mm
Izolacja (wełna mineralna)	60,0 mm
Membrana paroprzepuszczalna - folia PE	0,1 mm
Płyta DTD laminowana	10,0 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		Wykończenie	m²
1.	KOMUNIKACJA	PCV/ systemowe rozwiązanie	10,36
2.	PRZEDSIÓNEK MĘSKI	PCV/ systemowe rozwiązanie	2,46
3.	WC MĘSKIE	PCV/ systemowe rozwiązanie	8,35
5.	WC DAMSKIE/NIEPEŁNOSPRAWNY	PCV/ systemowe rozwiązanie	12,52
6.	SALA EDUKACYJNO-SPORTOWE	PCV/ systemowe rozwiązanie	40,83
7.	ROZDZIELNIA CATERINGU	PCV/ systemowe rozwiązanie	6,76
8.	SALA EDUKACYJNO-SPORTOWE	PCV/ systemowe rozwiązanie	40,1
9.	SZATNIA	PCV/ systemowe rozwiązanie	9,12
10.	POM. GOSPODARCZE	PCV/ systemowe rozwiązanie	1,25
RAZEM			131,75

NeW  
ARCHITEKCI

NeW Architekci s.c. Nesterowicz, Waś  
Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 111 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.99r)

Projektant:	mgr inż. Adam Białczewski upr. proj.nr ZAP/0066/POOE/07 specjalność: inst. elektryczne	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Zająca upr. proj.nr 204/Sz/84 specjalność: inst. elektryczne	Podpis:
Opracowanie:		Podpis:

**Temat:** BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO  
EDUKACYJNO-SPORTOWO-SOCJALNEGO  
(ZAPLECZE TERENÓW SPORTOWYCH ORAZ  
MIASTECZKA ROWEROWEGO) PRZY UL. JANA  
PAWŁA II, NA DZIAŁCE NR 1510/6, GMINA  
BARANÓW, OBRĘB 0001 BARANÓW

**Adres inwestycji:**  
ul. Jana Pawła II, dz. nr 1510/6,  
gmina Baranów, obręb 0001 Baranów

**Inwestor / Adres:** Gmina Baranów  
Baranów 64-604 ul. Rynek 21

**Tytuł rysunku:**  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU  
EDUKACYJNO-SPORTOWO-SOCJALNEGO

Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Nr projektu 2019-21
Data: LIPIEC 2020	Skala: 1:100	Nr rysunku: E1