

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linia oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : m. Mroczeń kier Feliksów
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : 63-604 Baranów ul. Rynek 2 1
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K Górecki
DATA OPRACOWANIA : 07/2013

PPW **"GÓRECCY"**
Krzysztof Górecki
Jankowy 68, 63-604 Baranów
NIP 619-195-35-52

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2kw2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07/2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Mroczeń kir Feliksów						
1						
1	KNNR 5 0907-d.1 02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	385		
2	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	18		
3	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³	105		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³	105		
5	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	360		
6	KNNR 5 0707-d.1 02	Układanie kabli YAKY 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	360		
7	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach i słupach	m	25		
8	KNNR 5 1001-d.1 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-8	szt.	5		
9	KNNR 5 1003-d.1 04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	5		
10	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	5		
11	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 Krotność = 0.5	szt.	12		
12	KNNR 5 1302-d.1 02	Badanie linii kablowej N.N.	odc.	10		
13	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
14	KNNR 5 1304-d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	5		
15	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
16	KNNR 5 1304-d.1 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	5		
17	KNNR 5 0401-d.1 02	Montaż złącza - wyposażonego	kpl.	1		
18	cennik ENERGA d.1	Przygotowanie miejsca pracy	szt.	1		
19	cennik geod. d.1	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1		
20	KNNR 5 0902-d.1 05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -	szt.	5		
21	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2	km.przew.	0.181		
22	KNNR 5 1002-d.1 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	2		
23	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	2		
24	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2		
25	KNNR 5 0906-d.1 02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
26	KNNR 5 0717-d.1 04	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	8		
27	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	dop	szt	1.0000		
2.	geodezja	szt	1.0000		
3.	robocizna	r-g	534.7710		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- malny	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 10mm	kg	160.160 0		160.160 0							
2.	folia kalandrowana z PCW grub.po- wyżej 0.4m	m ²	151.200 0		151.200 0							
3.	fundament B-7	szt	5.0000		5.0000							
4.	haki SOT 21 M16	szt	5.0000		5.0000							
5.	Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV"	m	385.000 0		385.000 0							
6.	Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 3x2,5 mm2	m	12.0000		12.0000							
7.	klamerka COT 36	kg	4.0000		4.0000							
8.	komplet nakrętek	kpl	5.0000		5.0000							
9.	lampa oświetleniowa sodowa komp- letnatypu SGP340/S kl II +źródło światła SON -100W	kpl	2.0000		2.0000							
10.	objemki dystansowe SO	szt	5.0000		5.0000							
11.	Ogranicznik przepięć nn GXO 0,66/2, 5	szt	2.0000		2.0000							
12.	opaski kablowe typu Oki	szt	44.0000		44.0000							
13.	Oprawa Cosmo 100W kol oliwkowy anodowany kompletna	kpl	5.0000		5.0000							
14.	Piasek naturalny kopany	m ³	18.1440		18.1440							
15.	piaski do betonów zwykłych natural- ne	m ³	0.1100		0.1100							
16.	przewód aluminiowy AsXSn 1x25 mm2	m	6.0000		6.0000							
17.	Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC	m	181.000 0		181.000 0							
18.	przewód miedziany LY 2,5mm2	m	4.0000		4.0000							
19.	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	m	55.0000		55.0000							
20.	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2'	m	4.0000		4.0000							
21.	rura DVK 75	m	100.000 0		100.000 0							
22.	rura dvk dwupołówkowa fi 75		30.0000		30.0000							
23.	rura osłonowa SV 50	m	6.0000		6.0000							
24.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253	kpl	2.0000		2.0000							
25.	słup oświetleniowy aluminiowy typu SAL-8 (anodowany oliwkowy) z wy- sięgnikiem Wx1/2/2,7/5 prod. ROSA	szt	5.0000		5.0000							
26.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	5.4000		5.4000							
27.	System uziemień prętowych fi 17,2 mm	m	18.0000		18.0000							
28.	tabliczka TB-1(17) i TB 2(1) prod. ROSA	kpl	5.0000		5.0000							
29.	tasma COT 37	m	6.0000		6.0000							
30.	uchwyt odciągowy SO		2.0000		2.0000							
31.	uchwyt śrubowo-kabłkowy	szt	2.0400		2.0400							
32.	uchwyt UW	szt	4.0000		4.0000							
33.	ucwyt przelotowo narożny SO		3.0000		3.0000							
34.	wazelina techniczna	kg	4.9600		4.9600							
35.	wkładka topikowa 6A	szt	19.0000		19.0000							
36.	wysięgniki rurowe WO-I	szt	2.0000		2.0000							
37.	zacisk odgałęźny typ SLIP 22.1	szt	10.0400		10.0400							
38.	złącze zktwo wg schematu	kpl	1.0000		1.0000							
39.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.1460		
2.	Ciągnik kołowy 37kW (1)'	m-g	1.9006		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0.15m3(1)	m-g	0.3500		
4.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	4.2930		
5.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0.1460		
6.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t'	m-g	1.6200		
7.	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	0.2806		
8.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.3000		
9.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	5.3640		
10.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	m-g	0.1675		
11.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	m-g	0.3000		
12.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''	m-g	11.5500		
13.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''	m-g	0.3748		
14.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	2.8800		
15.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m-g	1.8000		
16.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''	m-g	0.2806		
17.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	2.0500		
18.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)'	m-g	4.6000		
19.	wibromiód	m-g	3.7800		
20.	Zestaw niskopodw.do 16 t (1)	m-g	0.0536		
21.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.0360		
22.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0.3000		
23.	Żuraw samochodowy do 4t (1)'	m-g	1.6200		
24.	Żuraw samochodowy do 4t (1)''	m-g	0.1100		
				RAZEM	

Słownie: