

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 852546 w m. MROCZEŃ
wraz z poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. MROCZEŃ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1PRZEPUSTY I RÓW					
1D- d.103.02.01		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty l=12,0 i l=36,0 i wykonanie rowu (12,0+36,0)x(0,6+1,2)/2x0,8+42,0x0,6x(0,4+1,6)/2 59.76	m ³ m ³	 59.760	
				RAZEM	59.760
2D- d.103.02.01		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowych o średnicy 60 cm- rury materiałem Inwestora 12,0+36,0 48.0	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
3D- d.103.02.01		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II-zasypanie przepustów (12,0+36,0)x(0,6+1,2)/2x0,8 34.56	m ³ m ³	 34.560	
				RAZEM	34.560
4D- d.103.02.01		Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 60 cm z kamienia 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
2NAWIERZCHNIA					
5D- d.201.01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.27	km km	 0.270	
				RAZEM	0.270
6D- d.204.04.04.		Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- z mieszanki niezwiązanej 0/63mm 110x5,7+160x4,4+2x5,0x1,0/2+2x0,2146x64 1363.47	m ² m ²	 1363.470	
				RAZEM	1363.470
7D- d.204.04.04.		Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 5 cm 1363.47	m ² m ²	 1363.470	
				RAZEM	1363.470
8D- d.205.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 jw 1363.47	m ² m ²	 1363.470	
				RAZEM	1363.470
9D- d.205.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 110x5,0+160x4,0+2x5,0x1,0/2+2x0,2146x64 Krotność = 1.25 1222.47	m ² m ²	 1222.470	
				RAZEM	1222.470
10D- d.208.01.01.		Ława pod krawężniki betonowa zwykła -ława z C12/15 pod ściek 110x0,50x0,1+15x0,40x0,1 6.1	m ³ m ³	 6.100	
				RAZEM	6.100
11D- d.208.01.01.		Ścieki z elementów betonowych 50x50x18/ 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
12D- d.208.01.01.		Ścieki z elementów betonowych 33x40x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.0	m m	 15.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 852546 w m. MROCZEŃ
wraz z poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. MROCZEŃ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
13D-	d.204.01.01.	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze- niach jezdni lub chodników 0,50x110+2x0,5x160 215.00	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
14D-	d.204.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- utwar- dzone pobocze z tłucznia z pochodzącego z rozbiórki (materiał In- westora) jw 215.00	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
15D-	d.209.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16D-	d.209.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- formacyjne o pow. do 0.3 m2 1x A-7 + 2x D-1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000