
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : POSZERZENIE JEZDNI DO SZER. 5,50M na drodze powiatowej w m.Mroczeń - BEZ WARSTWY ŚCIE-
RALNEJ
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa Mroczeń - Łęka Mroczeńska
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 07.2014r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : sekocenbud - III kwartał 2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2014r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1/ wykonanie poszerzenia drogi powiatowej na całej jej długości t.j. na odcinku 1082km do min.
5,50m szerokości - BEZ WARSTWY ŚCIERALNEJ

Przyjęto ceny robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów z sekocenbud III kw. 2013r.

Ceny nieznacznie skorygowano i uzgodniono z Inwestorem biorąc pod uwagę składane oferty przetargowe w Gminie Baranów w 2013r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe - roboty przygotowawcze. SST D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 1.097	km km	 1.097	
				RAZEM	1.097
2		Roboty ziemne. SST D-02.00.00			
2 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod poszerzenie jezdni. SST D-02.01.01 (20.00*1.05+60.00*2.10+130.00*0.50+30.00*1.05+30.00*1.60+30.00*1.85+10.00*1.30+240.00*1.00+547.00*0.50)*0.28	m ³ m ³	 244.580	
				RAZEM	244.580
3		Podbudowy. SST D-04.00.00			
3 d.3	KNNR 6 0103-01 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni SST D-04.01.01 20.00*1.05+60.00*2.10+130.00*0.50+30.00*1.05+30.00*1.60+30.00*1.85+10.00*1.30+240.00*1.00+547.00*0.50	m ² m ²	 873.500	
				RAZEM	873.500
4 d.3	KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 23 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni SST D-04.04.02 Krotność = 1.15 20.00*1.05+60.00*2.10+130.00*0.50+30.00*1.05+30.00*1.60+30.00*1.85+10.00*1.30+240.00*1.00+547.00*0.50	m ² m ²	 873.500	
				RAZEM	873.500
5 d.3	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni SST D-04.03.01 873.50	m ² m ²	 873.500	
				RAZEM	873.500
6 d.3	KNNR 6 0108-02 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni. SST D-05.03.05b 873.50*0.05*2.50	t t	 109.188	
				RAZEM	109.188