

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. JANKOWY
wraz z utwardzeniem parkingu przed boiskiem
oraz poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. JANKOWY dz. nr 15; 28/1; 44 i 628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1D- d.101.01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 166,50m 0.167	km km	 0.167	
				RAZEM	0.167
2D- d.101.02.04.		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
3D- d.101.02.04.		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 166,5x4,0 666.0	m ² m ²	 666.000	
				RAZEM	666.000
4D- d.101.02.04.		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- transport tłucznia i gruzu na odległość do 1km 666,0x0,15+8x0,15x0,3 100.26	m ³ m ³	 100.260	
				RAZEM	100.260
5D- d.101.02.04.		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - ręczne wykopy pod przepusty osłonowe kabli (7,0+10,0)x0,6x1,0 10.2	m ³ m ³	 10.200	
				RAZEM	10.200
6D- d.101.02.04.		Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm 10,0+7,0 17.0	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
7D- d.101.02.04.		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm ² układane w gotowych kanałach 17.0	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
8D- d.101.02.04.		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
9D- d.101.02.04.		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
10D- d.101.02.04.		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów 10.20	m ³ m ³	 10.200	
				RAZEM	10.200
2 KANALIZACJA DESZCZOWA					
11D- d.203.02.01		Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II-wykopy pod kanalizację deszczową 4x1,4x1,4x1,20+6x1,5x1,5x2,0+148,5x1,0x1,20+(22,0+5,0+2,0+4,5+6,0+2,0)x0,8x1,2 254.45	m ³ m ³	 254.450	
				RAZEM	254.450
12D- d.203.02.01		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębok. 3m 4szt. Krotność = 0.5	stud.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. JANKOWY
wraz z utwardzeniem parkingu przed boiskiem
oraz poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. JANKOWY dz. nr 15; 28/1; 44 i 628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
13D-	d.203.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem krawężnikowym	szt.		
		6zt			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14D-	d.203.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod przykanaliki	m ³		
		41,5x0,20x0,1+148,50x0,3x0,15			
		7.51	m ³	7.510	
				RAZEM	7.510
15D-	d.203.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		22,0+5,0+2,0+4,5+6,0+2,0			
		41.50	m	41.500	
				RAZEM	41.500
16D-	d.203.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		43,0+39,0+66,50			
		148.50	m	148.500	
				RAZEM	148.500
17D-	d.203.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - wykonanie zasypki kanałów	m ³		
		(148,5,0+41,50)x0,25x0,20			
		9.50	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
18D-	d.203.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III-zasypaniekanałów	m ³		
		254,45-7,51-9,50-4x3,14x1,3x1,3x1,4-6x3,14x0,6x0,6x1,7-148,5x0,3			
		151.64	m ³	151.640	
				RAZEM	151.640
19D-	d.201.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu i odzyskanych rur na odległość do 1km	m ³		
		254,45-151,64			
		102.81	m ³	102.810	
				RAZEM	102.810
3 JEZDNIA					
20D-	d.304.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod jezdnię	m ²		
		166,5x4,0+15,0x5,0+9x0,2146x6,6x6,0+3,0x4,0			
		822.53	m ²	822.530	
				RAZEM	822.530
21D-	d.308.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		106,0+24,0+2x9,0+2x9,5+60,0+8,0+98,0			
		333.00	m	333.000	
				RAZEM	333.000
22D-	d.301.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 1km	m ³		
		333,0x0,2x0,1+822,53x0,1			
		88.91	m ³	88.910	
				RAZEM	88.910

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. JANKOWY
wraz z utwardzeniem parkingu przed boiskiem
oraz poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. JANKOWY dz. nr 15; 28/1; 44 i 628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	D- d.308.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 106,0+2x9,0-34,0 90.00	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
22"	D- d.308.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 24,0+2x9,5+34,0+2x8,0 93.0	m m	93.000	
				RAZEM	93.000
23	D- d.308.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek 60,0x0,055 3.30	m ³ m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
24	D- d.308.01.01.	Ścieki z elementów betonowych gr. 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60,0-8,0 52.0	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
25	D.05.03.23 d.3.	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wykonanie ścieku na zjeździe do posesji 8,0x0,6 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
26	D- d.304.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 166,5x3,65+15,0x5,0+9x0,2146x6,6x6,0+3,0x3,8 763.66	m ² m ²	763.660	
				RAZEM	763.660
27	D- d.305.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² jw 763.66	m ² m ²	763.660	
				RAZEM	763.660
28	D- d.305.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 166,5x3,5+15,0x5,0+9x0,2146x6,6x6,0+3,0x3,5 Krotność = 1.25 737.78	m ² m ²	737.780	
				RAZEM	737.780
4PARKING					
29	D- d.404.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników- koryto pod parking 10,0x12,0+10,0x5,0+5,0x1,5/2+14,25x12,0/2 259.25	m ² m ²	259.250	
				RAZEM	259.250
30	D- d.408.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2x5,0+11,5+22,0+7,0 47.0	m m	47.000	
				RAZEM	47.000
31	D- d.401.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 1km 47,0x0,2x0,1+259,25x0,1 26.87	m ³ m ³	26.870	
				RAZEM	26.870

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. JANKOWY
wraz z utwardzeniem parkingu przed boiskiem
oraz poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. JANKOWY dz. nr 15; 28/1; 44 i 628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32D- d.408.01.01.		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2x5,0+11,50+10,0+7,0 38.50	m m	 38.500	
				RAZEM	38.500
32'D- d.408.01.01.		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 8,0 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
33D- d.408.01.01.		Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i ściek (2x3,5+5,5+3,0)x0,026+17,0x0,2x0,13 0.84	m ³ m ³	 0.840	
				RAZEM	0.840
34D.05.03.23 d.4.		Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wykonanie ścieku (7,0+10,0)x0,2 3.4	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
35D- d.408.01.01.		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 2x3,5+5,5+30 15.5	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
36D- d.404.04.04.		Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm 10,0x12,0+10,0x5,0+5,0x1,5/2+14,25x12,0/2 259.25	m ² m ²	 259.250	
				RAZEM	259.250
37D- d.405.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² 10,0x12,0+10,0x5,0+5,0x1,5/2+14,25x12,0/2 259.25	m ² m ²	 259.250	
				RAZEM	259.250
38D- d.405.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 259.25	m ² m ²	 259.250	
				RAZEM	259.250
39D- d.404.01.01.		Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -zjazd na boisko 21.80	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
40D- d.404.04.04.		Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm jw 21.80	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
41D.05.03.23 d.4.		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazd na boisko 21.80	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
5ROBOTY WYKONCZENIOWE I ZJAZDY					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. JANKOWY
wraz z utwardzeniem parkingu przed boiskiem
oraz poprawą odwodnienia
gm.BARANÓW, m. JANKOWY dz. nr 15; 28/1; 44 i 628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42D-	d.504.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -zjazdu	m ²		
		88,95-21,80			
		67.15	m ²	67.150	
				RAZEM	67.150
43D-	d.508.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża (20x2,2+1,0+4,0+1,0+5,0+4,5+1,0+5,5+4,0+4,0+1,0+5,5+5,5+5,0+2x3,5)x0,026	m ³		
		2.55	m ³	2.550	
				RAZEM	2.550
44D-	d.508.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		20x2,2+1,0+4,0+1,0+5,0+4,5+1,0+5,5+4,0+4,0+1,0+5,5+5,5+5,0+2x3,5	m	98.000	
		98.0		RAZEM	98.000
45D-	d.504.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm	m ²		
		67.15	m ²	67.150	
				RAZEM	67.150
46D.05.03.23	d.5.	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m ²		
		67.15	m ²	67.150	
				RAZEM	67.150
47D.05.03.23	d.5.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-dojścia do posesji	m ²		
		4x1,5x1,0+2,50	m ²	8.500	
		8.50		RAZEM	8.500
48D-	d.507.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
		21.26	m ²	21.260	
				RAZEM	21.260
49D-	d.507.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
50D-	d.507.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
51D-	d.504.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze	m ²		
		5x10,0+78,0x1,50+(54-8)x1,5			
		236.0	m ²	236.000	
				RAZEM	236.000
52D-	d.504.04.04.	Umocnienie pobocza tłuczniem pochodzącym z rozbiórki jw	m ²		
		236.0	m ²	236.000	
				RAZEM	236.000