
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linia oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Słupia Działki
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Baranów Rynek
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K Górecki
DATA OPRACOWANIA : 03/2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4kw2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03/2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Słupia Dział						
1						
1 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	110		
2 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
3 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	28		
4 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	28		
5 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	88		
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	21		
7 d.1	KNR-W 2-18 0306-02 analogia	Przebiory o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych w gruntach kat.III-IV	m	6		
8 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKY 4x25mm ² w rowach kablowych ręcznie	m	105		
9 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurach i słupach	m	21		
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych do-7m	szt.	2		
11 d.1	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	2		
12 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2		
13 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² Krotność = 0.5	szt.	6		
14 d.1	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.	odc.	3		
15 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
16 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1		
17 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
18 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	1		
19 d.1	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza - wyposażonego	kpl.	1		
20 d.1	cennik geod.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	geodezja	szt	1.0000		
2.	robocizna	r-g	159.6068		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi10mm	kg	45.7600		45.7600							
2.	folia kalandrowana z PCW grub.powy-żej 0.4m	m ²	44.1000		44.1000							
3.	fundament B50 z nakrętkami	szt	2.0000		2.0000							
4.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm2	m	117.0000		117.0000							
5.	opaski kablowe typu Oki	szt	15.1800		15.1800							
6.	Oprawa Iskra LED 36 kl II kompletna lub równoważna	kpl	2.0000		2.0000							
7.	Piasek naturalny kopany	m ³	4.4352		4.4352							
8.	piaski do betonów zwykłych naturalne	m ³	0.0440		0.0440							
9.	Przewód NYM-J/O/YKY-450/750V 5x6mm2	m	5.0000		5.0000							
10.	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	m	16.0000		16.0000							
11.	rura SV 50	m	2.0000		2.0000							
12.	rury "AROT" DVK śr. 75mm	m	21.0000		21.0000							
13.	słup oświetleniowy SAL 60 anod lub równoważny	szt	2.0000		2.0000							
14.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	1.5750		1.5750							
15.	System uziemień prętowych fi 17,2 mm	m	6.0000		6.0000							
16.	tabliczka TB-1(17) i TB 2(1)	kpl	2.0000		2.0000							
17.	wazelina techniczna	kg	1.9950		1.9950							
18.	wkładka topikowa 6A	szt	2.0000		2.0000							
19.	złącze zktwo wg schematu	kpl	1.0000		1.0000							
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.0924		
2.	Ciągnik kołowy 37kW (1)"	m-g	0.4725		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0.15m3(1)	m-g	0.1400		
4.	Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t'	m-g	0.4200		
5.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0.0924		
6.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t"	m-g	0.4725		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.1200		
8.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0.1200		
9.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)"	m-g	0.2940		
10.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	m-g	3.3000		
11.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''	m-g	0.1407		
12.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''	m-g	1.5645		
13.	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	0.7040		
14.	Samochód skrzyn.5-10t (1)'	m-g	0.4200		
15.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.6000		
16.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	0.8200		
17.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)"	m-g	1.8400		
18.	Spawarka elektr.prostown.250A'	m-g	9.7800		
19.	wibromłot	m-g	1.2600		
20.	Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	9.7800		
21.	Zestaw wiert.elekt.59-120/60	m-g	9.7800		
22.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.1470		
23.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0.1200		
24.	Żuraw samochodowy do 4t (1)"	m-g	0.0924		
25.	Żuraw samochodowy do 4t (1)'''	m-g	0.4725		
RAZEM					

Słownie: