

Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej - ul. Strumykowa w Baranowie

Inwestycja: droga gminna, ul. Strumykowa

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej - ul. Strumykowa w Baranowie

Adres: Baranów, ul. Strumykowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2016-03-06

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1	ZAL.1 - KNNR 001-0112-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych SST D-01.01.01	0,031	ha
2	Roboty ziemne i rozbiórkowe		
2	ZAL.1 - KNNR 006-0803-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej, wykonane ręcznie $(4,60+7,00)*0,5*18,20+(11,90+4,00)*0,5*11,50+(13,00+4,30)*0,5*11,50+5,00*2,30+10,00=317,96$	317,960	m2
3	KNR 201-0201-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r., Rozdz.08 2000 r.] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II $(4,60+7,00)*0,5*18,20+(11,90+4,00)*0,5*11,50+(13,00+4,30)*0,5*11,50+5,00*2,30*0,40=123,18$	123,180	m3
4	KNR 201-0210-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r., Rozdz.08 2000 r.] Doplata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t - grunt kat. I-II	123,180	m3
3	Podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm (kostka z rozbiórki)		
5	ZAL.1 - KNNR 006-0101-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 50 cm i gruncie kat. I-II SST D-04.01.01 $(4,60+7,00)*0,5*18,20+(11,90+4,00)*0,5*11,50+(13,00+4,30)*0,5*11,50+5,00*2,30=307,96$	307,960	m2
6	ZAL.1 - KNNR 006-0109-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - grunto-beton o RM=5,0MPa SST D-04.06.01	3,080	100 m2
7	ZAL.1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm SST D-04.04.02	307,960	m2
8	KNR 006-0113-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm SST D-04.04.02 krotność=0,625	307,960	m2
9	ZAL.1 - KNNR 006-0302-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki 10 cm SST D-05.03.01	317,960	m2
4	Wpusty uliczne i przykanaliki		
10	ZAL.1 - KNNR 006-1305-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 SST D-03.02.01	0,200	m3
11	KNR 218-0625-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami ziemnymi	2,000	szt

Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej - ul. Strumykowa w Baranowie

4. Wpusty uliczne i przykanaliki

Data: 2016-03-06

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12	KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm wraz z robotami ziemnymi	6,500	m

--- Koniec wydruku ---