

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja			
1.1		Wnęka wejściowa			
1	KNR 4-01 d.1. 1306-01 1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 6	szt.prz ec. szt.prz ec.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-03 d.1. 1133-01 1	Demontaż opraw oświetleniowych nakręcanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-23 d.1. 2611-01 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <sufit>1.45*3.96 <ściany>(1.45*2+3.96)*6.36 <otwór drzwiowy>-(1.1*2.0)	m ² m ² m ² m ²	 5.742 43.630 -2.200	
				RAZEM	47.172
4	KNR 0-23 d.1. 2612-02 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do stropodachu (od spodu) EPS 70 gr. 12cm <sufit>1.45*3.96	m ² m ²	 5.742	
				RAZEM	5.742
5	KNR 0-23 d.1. 2612-01 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS 70 gr. 12cm <ściany>(1.45*2+3.96)*6.36 <drzwi>-(1.1*2.1)	m ² m ² m ²	 43.630 -2.310	
				RAZEM	41.320
6	KNR 0-23 d.1. 2612-08 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.36*3+2.1*2+1.1+3.96	m m	 28.340	
				RAZEM	28.340
7	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach <ściany>(1.45*2+3.96)*6.36 <drzwi>-(1.1*2.1)	m ² m ² m ²	 43.630 -2.310	
				RAZEM	41.320
8	KNR 0-23 d.1. 2612-07 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na suficie poz.4	m ² m ²	 5.742	
				RAZEM	5.742
9	KNR 0-23 d.1. 0931-01 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.3	m ² m ²	 47.172	
				RAZEM	47.172
10	KNR 0-23 d.1. 0931-02 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.9	m ² m ²	 47.172	
				RAZEM	47.172
11	KNR 0-23 d.1. 0931-01 1 analogia	Gruntowanie schodów gruntem z piaskiem kwarcowym (warstwa szczepna) <wspocznik górny>1.08*1.45 <wspocznik dolny>1.15*1.56 <stopnie>6*1.45*0.32+2*1.56*0.32 <podstopnie>6*1.45*0.15+2*1.56*0.15	m ² m ² m ² m ²	 1.566 1.794 3.782 1.773	
				RAZEM	8.915
12	KNR 2-02 d.1. 1121-01 1	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.11	m ² m ²	 8.915	
				RAZEM	8.915
13	KNR 2-02 d.1. 1121-06 1	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.11	m ² m ²	 8.915	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.915
14	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
d.1.	1122-01				
1		1.45*2+0.30+3.96+0.15*6	m	8.060	
				RAZEM	8.060
15	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.1.	1122-07				
1		1.45*2+0.30+3.96+0.15*6	m	8.060	
				RAZEM	8.060
16	KNR 2-02	Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	1207-01				
1	analogia	3.60	m	3.600	
				RAZEM	3.600
17	kalkulacja	Dostarczenie i montaż wycieraczki z krat wema	m ²		
d.1.	własna				
1		0.60*0.40	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
18	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - IP44 - typ jak poniżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	kpl.		
d.1.	0504-02				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pozostała część elewacji			
19	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
2		6.60*3	m	19.800	
				RAZEM	19.800
20	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0354-11				
2		1.38*(6+4+4)+0.50*6	m	22.320	
				RAZEM	22.320
21	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych nakręcanych	szt.		
d.1.	1133-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		2.0*(9.60*2+0.4+13.34)	m ²	65.880	
				RAZEM	65.880
23	KSNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1.	0601-01				
2		1.50*(9.60*2+0.4+13.34+3.96)	m ²	55.350	
				RAZEM	55.350
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		1.50*(9.60*2+0.4+13.34+3.96)	m ²	55.350	
				RAZEM	55.350
25	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0902-01				
2		poz.24	m ²	55.350	
				RAZEM	55.350
26	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
2		6.60*(9.60*2+13.34+9.10+0.42) <otwory okienne i drzwiowe>-(1.38*1.38*14+1.0*2.0)	m ² m ²	277.596 -28.662	
				RAZEM	248.934
27	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.	2612-09				
2		9.60*2+13.34+9.10+0.42	m	42.060	
				RAZEM	42.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS 70 gr. 12cm	m ²		
d.1.	2612-01				
2		poz.26	m ²	248.934	
				RAZEM	248.934
29	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2612-02				
2		0.20*1.38*14*3+1.80*0.92	m ²	13.248	
				RAZEM	13.248
30	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2612-06				
2		poz.28	m ²	248.934	
				RAZEM	248.934
31	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2612-07				
2		poz.29	m ²	13.248	
				RAZEM	13.248
32	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
2		1.38*3*14+2.1*2+1.1+6.60*14	m	155.660	
				RAZEM	155.660
33	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej wraz z zakończeniami z pcv, długości ponad 1 m	szt		
d.1.	0129-02				
2		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej wraz z zakończeniami z pcv, długości do 1 m	szt		
d.1.	0129-01				
2		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.	0931-01				
2		poz.28+poz.29	m ²	262.182	
				RAZEM	262.182
36	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	0931-02				
2		poz.35	m ²	262.182	
				RAZEM	262.182
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1.	1212-05				
2		1.38*1.38*3+0.60*5.90	m ²	9.253	
				RAZEM	9.253
38	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-01				
2		<daszek nad wejściem>0.20*(0.92*2+1.80)	m ²	0.728	
				RAZEM	0.728
39	KNNR 3	Wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm)	m ²		
d.1.	0503-02				
2		0.92*1.80	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
40	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe stalowe powlekane	m		
d.1.	0510-04				
2		6.60*3	m	19.800	
				RAZEM	19.800
41	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodoporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - IP44 - typ jak poniżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	kpl.		
d.1.	0504-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalkulacja	Odstawienie od ściany istniejących kominów gazowych	kpl.		
d.1.	własna				
2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
2		poz.28	m ²	248.934	
				RAZEM	248.934
1.3		Roboty dachowe			
44	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-03				
3		13.43+9.60+9.10	m	32.130	
				RAZEM	32.130
45	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu - naprawienie istniejącego pokrycia + likwidacja pęcherzy	m ²		
d.1.	0519-01				
3		9.60*13.34	m ²	128.064	
				RAZEM	128.064
46	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-01				
3		<obróbki kominów >(0.38*2+2.07*2)*2	m ²	9.800	
		<pas nadrynnowy>0.20*(9.60*2+13.34*2)	m ²	9.176	
				RAZEM	18.976
47	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
3		<pozostałe obróbki>0.40*(9.60*2+13.34*2)	m ²	18.352	
				RAZEM	18.352
48	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20cm	m ²		
d.1.	0609-01				
3	analogia	9.60*13.34	m ²	128.064	
				RAZEM	128.064
49	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styro- pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - dyblowanie styro- papy	szt.		
d.1.	2612-05				
3		poz.48*6	szt.	768.384	
				RAZEM	768.384
50	KNNR 3	Wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokry- cie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm)	m ²		
d.1.	0503-02				
3		poz.48	m ²	128.064	
				RAZEM	128.064
51	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16cm z blachy powlekanej	m		
d.1.	0508-05				
3		13.43+9.60+9.10	m	32.130	
				RAZEM	32.130
52	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0301-01				
3		<kominy>0.38*1.94*1.60*2	m ³	2.359	
				RAZEM	2.359
53	KNNR 3	Wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej	m ³		
d.1.	0308-01				
3		poz.52	m ³	2.359	
				RAZEM	2.359