

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Rozbiórka stodół w Baranowie			
1	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza war- stwa	m ²		
d.1	0530-01	387.75	m ²	387.750	
				RAZEM	387.750
2	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna war- stwa	m ²		
d.1	0530-02	387.75	m ²	387.750	
				RAZEM	387.750
3	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1	0425-04	387.75	m ²	387.750	
				RAZEM	387.750
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	387.75	m ²	387.750	
				RAZEM	387.750
5	KNR 4-01	Wykucie z muru wrót i drzwi drewnianych	m ²		
d.1	0354-05	4.0*2.50*3+1.0*2.0	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ręcznie z odzyskiem cegły do ponownego wbudowania R=2	m ³		
d.1	0349-02	84.99*20%	m ³	16.998	
				RAZEM	16.998
7	KNR 4-04	Przewracanie murów z cegły za pomocą koparki z osprzętem wyburzeniowym	m ³		
d.1	0601-01	((9.0*2+29.0+10.0+11.50+8.5+11.50+29.0)*6.30-(4.0*2.5*3+1.0*2.0))*0.12* 80%	m ³	67.992	
				RAZEM	67.992
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	84.99	m ³	84.990	
				RAZEM	84.990
9	kalkulacja	opłata za wywóz i utylizację papy	m ³		
d.1	własna	387.75*0.015	m ³	5.816	
				RAZEM	5.816