

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dom Ludowy Baranów - kanalizacja sanitarna podposadzkowa					
1		Rurociągi i uzbrojenie			
1 KNNR 4 d.1 0203-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 23.6	m m	 23.60	
				RAZEM	23.60
2 KNNR 4 d.1 0203-02		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 9.8	m m	 9.80	
				RAZEM	9.80
3 KNNR 4 d.1 0203-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 27.3	m m	 27.30	
				RAZEM	27.30
4 KNNR 4 d.1 0203-04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
5 KNNR 4 d.1 0211-02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
6 KNNR 4 d.1 0218-01		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
2		Roboty towarzyszące			
7 KNR 4-01 d.2 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (23.6+9.8+27.3+2.0)*0.5*0.7	m ³ m ³	 21.95	
				RAZEM	21.95
8 KNR 4-01 d.2 0106-03		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie wykopu piaskiem 21.95-0.39	m ³ m ³	 21.56	
				RAZEM	21.56
9 KNNR 1 d.2 0408-01 analogia		Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi ZAGĘSZCZANIE ZASYPKI 21.56	m ³ m ³	 21.56	
				RAZEM	21.56
10 KNNR 1 d.2 0208-02 analogia		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) DOWÓZ PIASKU Krotność = 4 21.95	m ³ m ³	 21.95	
				RAZEM	21.95
11 KNNR 1 d.2 0206-02 analogia		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. ODWÓZ NADMIARU GRUNTU 21.95	m ³ m ³	 21.95	
				RAZEM	21.95
12 KNNR 1 d.2 0208-02 analogia		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) DODATEK ZA NASTĘPNE 4 KM - DO POPRZEDNIEJ POZYCJI Krotność = 4 21.95	m ³ m ³	 21.95	
				RAZEM	21.95
13 KNR 4-01 d.2 0208-04		Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00