

Załącznik nr 1

do decyzji GP.6220.01.2014.MM

z dnia 8 maja 2014 roku

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja będzie polegać na dobudowie magazynu produktów gotowych, przygotowanych do dalszej obróbki na terenie zakładu stolarskiego zajmującego się produkcją stołów, krzeseł i taboretów, obejmującego działki nr 814, 815/1 oraz 813/1, obręb Słupia p. Kępem, gmina Baranów, o powierzchni łącznej ok. 1,2 ha.

W istniejącym zakładzie wykonywane są prace związane z mechaniczną obróbką drewna oraz lakierowanie i magazynowanie wyrobów gotowych. W zakładzie lakierowanie wyrobów gotowych wykonuje się głównie lakierami i bejcami wodnymi. Lakier i bejca nitro (zawierające związki LZO) stanowią ok. 4% materiałów wykorzystywanych do produkcji w skali roku.

Planowany budynek służyć będzie wyłącznie do magazynowania wyrobów gotowych. W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana budowa nowych dróg i placów. W zakładzie produkowanych jest 350 stołów na miesiąc oraz ok. 3000 krzeseł. Po realizacji inwestycji nie zwiększy się wielkość produkcji.

Projektowany budynek magazynowy zostanie zlokalizowany na działce nr 815/1 i będzie mieć powierzchnię ok. 450 m². Ponadto realizacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązać ze: wzrostem zatrudnienia w zakładzie, zwiększeniem poboru wody, zwiększeniem ilości wytwarzanych ścieków oraz z powstaniem dodatkowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska.

Sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny produkcyjno-składowo-magazynowe, cmentarz oraz pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 78 m od planowanego przedsięwzięcia. Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będą: spalanie paliw w silnikach pojazdów oraz ogrzewanie. Obecnie użytkowany kocioł typu UKS 320 o mocy 230 kW zapewni zaopatrzenie w ciepło planowanego obiektu. Kocioł wyposażony jest w automatyczny zespół spalania odpadów drzewnych typu AZSO 250. W kotle spalane są trociny i odpady drzewne.

Woda na teren zakładu doprowadzona jest i nadal będzie z przyłącza wodociągowego. Ścieki bytowe odprowadzane są i nadal będą do kanalizacji miejskiej. Wody opadowe i roztopowe obecnie jak i po wybudowaniu hali odprowadzane będą poprzez wewnętrzną kanalizację deszczową, po oczyszczeniu w osadniku i separatorze do zbiornika retencyjnego.

Odpady gromadzone będą selektywnie i wywożone będą przez specjalistyczne firmy w celu odzysku lub unieszkodliwienia.