

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr G854533
ADRES INWESTYCJI : Jankowy gmina Baranów dz. nr 60; 57/4 i 56/12..
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziol
DATA OPRACOWANIA : maj 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Marek Koziol
Upr. ~~WYKONAWCA~~ 7342-18/92
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr.-inżynierskiej
w zakr. dróg nawierzchni lotniskowych,
typ. mostów i przepustów
(Dz. U. Nr 8/75 poz. 46, §13 ust. 1 pkt 3b)
Data opracowania
maj 2015r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1. Wykorytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 4,0m i 3,50m na długości 100 mb drogi w tym koryto pod zjazdy.
2. Wykonanie podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego.
3. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
4. Wykonanie zjazdów na posesje i poboczy gruntowych.
5. Montaż jednego znaku A-7.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	SST D-01.01.01 0.100	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I ZJAZDÓW.			
2	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0201-04	SST D-02.01.01. (85.00*4.20)*0.10+6.50*3.95*0.10+8.50*3.70*0.10+26.10*0.10	m ³	44.023	
				RAZEM	44.023
3	KNNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m ³		
d.2	0214-01	SST D-02.01.01. Krotność = 4 44.023*28.238	m ³	15.785	
				RAZEM	15.785
4	KNNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. I-II) POBOCZA GR. 15CM Z GRUNTU Z UKOPU	m ³		
d.2	0314-01	SST D-02.03.01. 85.00*1.00*2*0.15+6.50*0.75*2*0.15+8.50*0.50*2*0.15	m ³	28.238	
				RAZEM	28.238
5	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - PLANTOWANIE POBOCZY,	m ²		
d.2	0503-01	SST D- 02.03.01. 85.00*1.00*2+6.50*0.75*2+8.50*0.50*2	m ²	188.250	
				RAZEM	188.250
6	KSNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
d.2	1305-01	SST D-03.02.01 1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Podbudowa na jezdni i na zjazdach.			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 27CM - JEZDNI A I ZJAZDY	m ²		
d.3	0101-03	SST D-04.01.01 Krotność = 1.35 85.00*4.20+6.50*3.95+8.50*3.70+26.10	m ²	440.225	
				RAZEM	440.225
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	SST D-04.04.02 85.00*4.20+6.50*3.95+8.50*3.70+26.10	m ²	440.225	
				RAZEM	440.225
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	SST D-04.04.02 85.00*4.20+6.50*3.95+8.50*3.70+26.10	m ²	440.225	
				RAZEM	440.225
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych.	m ²		
d.3	1005-07	SST D-04.03.01 85.00*4.20+6.50*3.95+8.50*3.70+26.10	m ²	440.225	
				RAZEM	440.225
4		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.			
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02	SST D-05.03.05a 85.00*4.00+6.50*3.75+8.50*3.50+26.10	m ²	420.225	
				RAZEM	420.225
5		Oznakowanie.			
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł. 3,70m	szt.		
d.5	0702-01	SST D-07.02.01 1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - znak A-7	szt.		
d.5	0702-05	SST D-07.02.01 1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Inne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000