
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej - ul.Strumykowa w Branowie.
ADRES INWESTYCJI : Baranów ul.Strumykowa
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2015r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac do wykonania:

- 1/ rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm,
- 2/ korytowanie na łączną głębokość 50cm wraz z wywozem gruntu z koryta na składowisko Wykonawcy,
- 3/ ułożenie w wykonanym korycie warstwy stabilizacyjnej gr.10cm z gruntobetonu 2,5MPa,
- 4/ ułożenie i zagęszczenie 15cm warstwy kamienia łamanego 0/63mm,
- 5/ ułożenie zagęszczenie 5cm warstwy z kamienia łamanego 0/31,5mm,
- 6/ ułożenie nawierzchni z rozebranej kostki brukowej granitowej 9/11cm na 10cm podsypce cementowo-piaskowej,
- 7/ regulacja wysokościowa studni, wpustów i zaworów wodnych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.128	km km	 0.128	
				RAZEM	0.128
2		Roboty ziemne i rozbiórkowe.			
2 d.2	KNNR 6 0803-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
3 d.2	KNR 2-01 0201-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km (30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20)*0.40	m ³ m ³	 221.640	
				RAZEM	221.640
3		Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm - KOSTKA Z ROZBIÓRKI			
4 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA JEZDNI SST D-04.01.01. 30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
5 d.3	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - GRUNTOBE-TON 5MPa SST D-04.06.01 30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm SST D-04.04.02 Krotność = 0.625 30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
8 d.3	KNNR 6 0302-05 z.o.2.6. 9901-05	Nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m SST D-05.03.01 30.00*4.45+40.00*4.20+20.00*4.40+20.00*4.40+10.00*4.30+8.00*4.20	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
4		Wpusty uliczne i przykanaliki.			
9 d.4	KSNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ SST D-03.02.01 0.80	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800