

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, pojedyncza, bez odzysku	m ²		
d.1.1	0101-01 analogia	11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.1	0429-04	8.000	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-10	20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-02	4.500	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 19-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.1	0921-07	8.000	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi(fundamenty)	m ³		
d.1.1	0106-04 analogia	7.200	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-18	13.795	m ³	13.795	
				RAZEM	13.795
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0108-20	Krotność = 6 13.795	m ³	13.795	
				RAZEM	13.795
9		Koszty utylizacja odpadów	m ³		
d.1.1	kalk. własna	13.795	m ³	13.795	
				RAZEM	13.795
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
10	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.2	0126-01	Krotność = 2 38.500	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0206-02	13.960	m ³	13.960	
				RAZEM	13.960
12	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³		
d.1.2	0302-02	0.800	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
1.3		ROBOTY FUNDAMENTOWE + ZERO + IZOLACJE			
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podt.gruntowym - Chudy beton	m ³		
d.1.3	1101-01	0.461	m ³	0.461	
				RAZEM	0.461
14	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.3	0202-01	3.070	m ³	3.070	
				RAZEM	3.070
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.1.3	0290-02	0.058	t	0.058	
				RAZEM	0.058
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1.3	0290-01	0.016	t	0.016	
				RAZEM	0.016
17	NNRNKB 202	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1.3	0136-02	2.608	m ³	2.608	
				RAZEM	2.608
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.3	0604-05	4.424	m ²	4.424	
				RAZEM	4.424
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa	m ²		
d.1.3	0604-06	4.424	m ²	4.424	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²	RAZEM	4.424
d.1.3	0901-01	wyk.ręczn. 20.545	m ²	20.545	
				RAZEM	20.545
21	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu	m ²		
d.1.3	0603-09	asfalt.- pierwsza warstwa - Akrylowa masa bitumiczna np. Dysperbit 20.545	m ²	20.545	
				RAZEM	20.545
22	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu	m ²		
d.1.3	0603-10	asfalt.- druga i nast.warstwa - Akrylowa masa bitumiczna np. Dysperbit 20.545	m ²	20.545	
				RAZEM	20.545
23	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styrodurów	m ²		
d.1.3	2612-01	do ścian gr. 10cm 10.780	m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
24	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
d.1.3	2612-05	88.000	szt	88.000	
				RAZEM	88.000
25	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na	m ²		
d.1.3	2612-06	ścianach 10.780	m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
1.4		ŚCIANY PARTERU			
26	NNRNKB 202	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5	m ²		
d.1.4	0188-02	m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 32.085	m ²	32.085	
				RAZEM	32.085
27	NNRNKB 202	(z.VII) Ściany działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport	m ²		
d.1.4	0185-01	materiałów wyciągiem (2.5*(2.25+4.45+1.3+1.3+1.8))-2-1.8-1.8-1.8	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
28	NNRNKB 202	(z.VII) Ściany działowe o gr. 6 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport mate- riatów żurawiem	m ²		
d.1.4	0184-01	4.900	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
29	KNR 2-02	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
d.1.4	0126-01	2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.1.4	0126-05	6.000	m	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 2-02	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm	m ³		
d.1.4	0212-12	1.043	m ³	1.043	
				RAZEM	1.043
32	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zębowane	t		
d.1.4	0290-02	0.058	t	0.058	
				RAZEM	0.058
33	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1.4	0290-01	0.016	t	0.016	
				RAZEM	0.016
1.5		KONSTRUKCJA DACHOWA + POKRYCIE			
34	KNR 2-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.	0.216	
d.1.5	0406-02	0.216			
				RAZEM	0.216
35	KNR 2-02	Kleszcze, Wymian, Jętki z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1.5	0408-02	0.218	m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
36	KNR 2-02	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1.5	0408-04	0.584	m ³	0.584	
				RAZEM	0.584
37	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1.5	0103-02	46.4	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
38	KNR-W 2-02	Okładanie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy- conej	m ²		
d.1.5	0410-04	46.4	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 0-15II d.1.5 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 120 cm 46.4	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
40	KNR 4-01 d.1.5 0414-11	Montaż desek czołowych 19.100	m m	 19.100	
				RAZEM	19.100
41	NNRNKB 202 d.1.5 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu do 25 cm 12.550	m ² m ²	 12.550	
				RAZEM	12.550
42	NNRNKB 202 d.1.5 0925-02	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych 19.000	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
43	NNRNKB 202 d.1.5 0925-04	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż narożników pomocniczych 19.000	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
44	NNRNKB 202 d.1.5 0925-03	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż listew pomocniczych 19.000	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
45	NNRNKB 202 d.1.5 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 10.700	m m	 10.700	
				RAZEM	10.700
46	NNRNKB 202 d.1.5 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	NNRNKB 202 d.1.5 0550-06	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm 6.000	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
48	NNRNKB 202 d.1.5 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm 6.000	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.6		STOLARKA			
49	NNRNKB 202 d.1.6 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCV 1.440	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
50	KNR 2-02 d.1.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
51	KNR 2-02 d.1.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 13.000	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
1.7		PODŁOŻA I POSADZKI			
52	KNR 2-02 d.1.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 14.750	m ³ m ³	 14.750	
				RAZEM	14.750
53	KNR 2-02 d.1.7 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 2.448	m ³ m ³	 2.448	
				RAZEM	2.448
54	KNR 2-02 d.1.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- kowe 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
55	KNR 2-02 d.1.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
56	KNR 2-02 d.1.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- kowe 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
57	KNR 2-02 d.1.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
58	KNR 2-02 d.1.7 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 2-02 d.1.7 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
60	KNR 0-12 d.1.7 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 23.395	m ² m ²	 23.395	
				RAZEM	23.395
1.8		WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZA			
61	KNR 2-02 d.1.8 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 87.750	m ² m ²	 87.750	
				RAZEM	87.750
62	KNR 2-02 d.1.8 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
63	KNR 2-02 d.1.8 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa Krotność = 2 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
64	KNR 2-02 d.1.8 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.z foli paroizolacyjnej 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
65	NNRNKB 202 d.1.8 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
66	KNR 0-12 d.1.8 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej 87.750	m ² m ²	 87.750	
				RAZEM	87.750
67	KNR-W 2-02 d.1.8 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
68	KNR-W 2-02 d.1.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 24.475	m ² m ²	 24.475	
				RAZEM	24.475
1.9		Elewacja			
69	KNR 0-23 d.1.9 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 15.7	m m	 15.700	
				RAZEM	15.700
70	KNR 0-23 d.1.9 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 42.390	m ² m ²	 42.390	
				RAZEM	42.390
71	KNR 0-23 d.1.9 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 344.000	szt szt	 344.000	
				RAZEM	344.000
72	KNR 0-23 d.1.9 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 42.390	m ² m ²	 42.390	
				RAZEM	42.390
73	KNR 0-23 d.1.9 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 16.400	m m	 16.400	
				RAZEM	16.400
74	KNR 2-02 d.1.9 0129-02	Obsadzenie podokienników 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 0-23 d.1.9 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome COKOŁ 11.416	m ² m ²	 11.416	
				RAZEM	11.416
76	KNR 0-23 d.1.9 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 42.390	m ² m ²	 42.390	
				RAZEM	42.390