

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linie kablowe 0,4 kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI : Baranów Murator ul Brzozowa i Piękna
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Baranów ul. Rynek21
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gorecki
DATA OPRACOWANIA : 12/2015

PPW **"GÓRECCY"**
Krystian Gorecki
Jankowy 68, 64-604 Baranów
NIP 619-195-35-52

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4kw2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12/2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Baranów MURATOR ul Brzozowa i Piękna						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	55		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	202		
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	55		
4	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.	1		
5	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	5		
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw	szt.	7		
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	227		
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	48		
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	58		
10	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	5		
11	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 Krotność = 0.5	szt.	10		
12	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	161		
13	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	18		
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	5		
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
16	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	4		
17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	4		
19	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g			
2.	robocizna x	r-g	303.9526		
3.	robocizna	r-g	1.0000		
			4.7200		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Złącze TB1- TB-2 z bezp 6A	kpl	5.0000		5.0000							
2.	wazelina techniczna	kg	2.4970		2.4970							
3.	drut ocynkowany 10mm	kg	66.9760		66.9760							
4.	pręty stalowe miedziowane 14,2	szt	18.0000		18.0000							
5.	folia kalandrowana z PCW uplas- tycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	95.3400		95.3400							
6.	Piasek naturalny kopany	m ³	22.6240		22.6240							
7.	rury "AROT" SRS -DVK śr. 75mm	m	48.0000		48.0000							
8.	złącze zktwo sterownicze wg schematu	kpl	1.0000		1.0000							
9.	kompletna oprawa COSMO , S100 nasadowa z głowicą fi60plus lub odpowiednik	kpl	7.0000		7.0000							
10.	osłony przewodów	szt	0.3600		0.3600							
11.	Zacisk uniwersalny czterowłot. drut-drut	szt	9.6600		9.6600							
12.	złącza kontrolne	szt	0.3600		0.3600							
13.	opaski kablowe typu Oki	szt	32.3400		32.3400							
14.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	56.0000		56.0000							
15.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm ²	m	227.000 0		227.000 0							
16.	Kabel YKXS 0.6/1kV 5x6mm ²	m	5.0000		5.0000							
17.	Słup SAL 70 anod z wnąką 7 m lub odpowiednik	szt	5.0000		5.0000							
18.	fundament prefabrykowany pod la- tarnię B71	szt	5.0000		5.0000							
19.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	3.4050		3.4050							
20.	wysięgnik dwuramienny 90-120st z głowicą	szt	2.0000		2.0000							
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	3.6900		
2.	Zuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	1.0215		
3.	Zuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.3360		
4.	Zuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	0.2552		
5.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	1.2767		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.4200		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.6720		
8.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)"	m-g	3.3823		
9.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.3886		
10.	Samochód skrzyn.10-15t (1)	m-g	2.5000		
11.	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	3.2320		
12.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	4.6000		
13.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	2.8700		
14.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	1.0215		
15.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t"	m-g	0.2552		
				RAZEM	

Słownie: