

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA MROCZEŃSKA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.144	km	0.144	
				RAZEM	0.144
2	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1		6+6+6+9+6+6	m	39.000	
		39.0		RAZEM	39.000
3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1		39,0x0,042	m ³	1.640	
		1.64		RAZEM	1.640
4	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
5	D-04.04.04.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.1		90x3,8+54x3,3+2,5x0,5/2+0,2146x36	m ²	528.550	
		528.55		RAZEM	528.550
6	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1		528,55x0,1	m ³	52.860	
		52.86		RAZEM	52.860
7	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8-1,0kg/m2	m ²		
d.1		528,55	m ²	528.550	
		528.55		RAZEM	528.550
8	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna	m ²		
d.1		90x3,5+54x3,0+2,5x0,5/2+0,2146x36	m ²	485.350	
		Krotność = 1.25		RAZEM	485.350
		485.35			
				RAZEM	485.350
2ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9	D-04.04.04.	wykonanie zjazdów mieszanki 0/63mmi o grubości warstwy do15cm-	m ²		
d.2		39x0,25	m ²	9.750	
		9.75		RAZEM	9.750
10	D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2-	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000