

PRZEDMIAR  
PRZEBUDOWA ULICY JASNEJ w BARANOWIE  
WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

| Lp.                           | Podst       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |         |
| 1                             | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.                                                                                                                                                 | km             |         |         |
| d.1                           |             | 0.100                                                                                                                                                                                                                               | km             | 0.100   |         |
|                               |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 0.100   |
| 2                             | D-01.02.04. | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm                                                                                                                                                                   | szt.           |         |         |
| d.1                           |             | 1                                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 1.000   |         |
|                               |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 1.000   |
| 3                             | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1                           |             | 86x3,0+5,0x44+2x5/2                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 483.000 |         |
|                               |             | 483                                                                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM   | 483.000 |
| 4                             | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1                           |             | 40x5,0+13x3,0                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 239.000 |         |
|                               |             | 239                                                                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM   | 239.000 |
| 5                             | D-01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                                                   | m              |         |         |
| d.1                           |             | 2x86,0+34,0+5,0                                                                                                                                                                                                                     | m              | 211.000 |         |
|                               |             | 211                                                                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM   | 211.000 |
| 6                             | D-01.02.04. | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1                           |             | 11x4,0                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 843.000 |         |
|                               |             | 843                                                                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM   | 843.000 |
| 7                             | D-01.02.04. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruzu, korzeni i kaprpiny na odległość do 3km | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1                           |             | 483x0,15+239x0,15+211x0,13x0,30+843x0,04+5                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 164.950 |         |
|                               |             | 164.95                                                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 164.950 |
| 8                             | D-01.02.04. | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                                                                                        | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1                           |             | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 164.950 |         |
|                               |             | 164.95                                                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 164.950 |
| <b>2ODWODNIENIE</b>           |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |         |
| 9                             | D-03.02.01  | Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki, i studzienki                                                       | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                           |             | (5,0+2,0+2x3,0)x1,0x1,0+4x1,5x1,5x2,0                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 31.000  |         |
|                               |             | 31.0                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 31.000  |
| 10                            | D-03.02.01  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem                                                                                                                                                  | szt.           |         |         |
| d.2                           |             | 4szt                                                                                                                                                                                                                                | szt.           | 4.000   |         |
|                               |             | 4                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 4.000   |
| 11                            | D-03.02.01  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki pod przykanaliki                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                           |             | (5,0+2,0+2x3,0)x0,30x0,1                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.390   |         |
|                               |             | 0.39                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 0.390   |
| 12                            | D-03.02.01  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                                                                                                                                                                              | m              |         |         |
| d.2                           |             | 5,0+2,0+2x3,0                                                                                                                                                                                                                       | m              | 13.000  |         |
|                               |             | 13.0                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 13.000  |
| 13                            | D-03.02.01  | wykonanie zasypki kanałów z pospółki                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                           |             | 13,0x0,4x0,2                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.040   |         |
|                               |             | 1.04                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.040   |
| 14                            | D-03.01.01. | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II z wymianą gruntu                                            | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                           |             | 31-1,04-0,39                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 25.570  |         |
|                               |             | 25.57                                                                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 25.570  |
| 15                            | D-01.02.04. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km                    | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                           |             | 1,04+0,39                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.430   |         |
|                               |             | 1.43                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.430   |

PRZEDMIAR  
PRZEBUDOWA ULICY JASNEJ w BARANOWIE  
WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

| Lp.                              | Podst       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 16<br>d.2                        | D-01.02.04. | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                   | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                  |             | Krotność = 2<br>1.43                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.430   |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.430   |
| <b>3PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b> |             |                                                                                                                                                                |                |         |         |
| 17<br>d.3                        | D-04.01.01. | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko-<br>ści jezdni<br>6x(3,0+5,0)/2+80x5,30+68,1x5,2+2,0x5,2+13,0x3,5<br>857.50     | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 857.500 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 857.500 |
| 18<br>d.3                        | D-08.01.01. | Ława pod krawężniki iściek - betonowa z oporem<br>(80+10)0,06+(80+2x6,0+10,0)x0,04+72,1x0,055<br>13.45                                                         | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 13.450  |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 13.450  |
| 19<br>d.3                        | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce ce-<br>mentowo-piaskowej<br>68,1+2,0+2,0<br>72.1                                         | m              |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m              | 72.100  |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 72.100  |
| 20<br>d.3                        | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe wystające i najazdowe 15x30x100cm<br>80,0+10,0+80,0+2x6,0+10,0+2x2,0<br>196                                                                | m              |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m              | 196.000 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 196.000 |
| 21<br>d.3                        | D-08.01.01. | Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-<br>kowej z wypełnieniem spoin zaprawą<br>2x(80+10)x0,20<br>36.0                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 36.000  |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 36.000  |
| 22<br>d.3                        | D-04.04.04. | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm<br>6,0x4,0+80x4,6+2x0,2146x36,0+13,0x3,70<br>455.55                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 455.550 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 455.550 |
| 23<br>d.3                        | D-05.03.05. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie<br>emulsji 0,8-1,0kg/m2<br>455,55+11x4,0<br>499.55                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 499.550 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 499.550 |
| 24<br>d.3                        | D-05.03.05. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm ( warstwa ścieralna<br>499,55<br>Krotność = 1.25<br>499.55                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 499.550 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 499.550 |
| 25<br>d.3                        | D-04.04.04. | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm<br>68,1x4,8+4,8x2,0+2,0x2,0<br>340.48                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 340.480 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 340.480 |
| 26<br>d.3                        | D-05.03.23. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemento-<br>wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>26x4,8x0,1<br>12.48               | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 12.480  |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 12.480  |
| 27<br>d.3                        | D-05.03.23. | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych 60x40x10cm z wypełnie-<br>niem spoin piaskiem<br>68,1x4,8+4,8x2,0+2,0x2,0-12,48<br>Krotność = 0.42<br>328.0 | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 328.000 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 328.000 |
| <b>4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>     |             |                                                                                                                                                                |                |         |         |
| 28<br>d.4                        | D-09.01.01  | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III<br>2x90x1,0<br>180                                                             | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 180.000 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 180.000 |
| 29<br>d.4                        | D-09.01.01  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.<br>328,0+2x90x1,0<br>508                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 508.000 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 508.000 |
| 30<br>d.4                        | D-09.01.01  | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.<br>zwiększenie grubości do 7cm<br>Krotność = 2<br>328                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 328.000 |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 328.000 |
| 31<br>d.4                        | D-09.01.01  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych<br>1                                                                                         | szt.           |         |         |
|                                  |             |                                                                                                                                                                | szt.           | 1.000   |         |

PRZEDMIAR  
PRZEBUDOWA ULICY JASNEJ w BARANOWIE  
WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

| Lp. | Podst      | Opis i wyliczenia                                                                                      | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|     |            |                                                                                                        |      | RAZEM  | 1.000 |
| 32  | D-09.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych                                                    | szt. |        |       |
| d.4 |            | 7                                                                                                      | szt. | 7.000  |       |
|     |            |                                                                                                        |      | RAZEM  | 7.000 |
| 33  | D-09.01.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                                         | szt. |        |       |
| d.4 |            | 1                                                                                                      | szt. | 1.000  |       |
|     |            |                                                                                                        |      | RAZEM  | 1.000 |
| 34  | D-09.01.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znak D-18a | szt. |        |       |
| d.4 |            | 1                                                                                                      | szt. | 1.000  |       |
|     |            |                                                                                                        |      | RAZEM  | 1.000 |
| 35  | D-09.01.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znak T-29   | szt. |        |       |
| d.4 |            | 1                                                                                                      | szt. | 1.000  |       |
|     |            |                                                                                                        |      | RAZEM  | 1.000 |