

PRZEDMIAR
BUDOWACHODNIKA W CIĄGU ULICY LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA POD KĘPNEM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powy-	km		
d.1		konawczą 95m 0.095	km	0.095	
				RAZEM	0.095
2	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1		5.0*5.0+10.0*7.0	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
3	D-01.02.04.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm	szt.		
d.1		i wywozem karpiny oraz pni	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 CHODNIK					
4	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach	m ²		
d.2		5.0*4.7+10.0*6.7+2.0	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
5	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 15 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.2		(95.0-15.0)*1.6	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
6	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężniki o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II - pod obrzeże	m		
d.2		2*95.0+2*(5.0+3.0)+4.0	m	210.000	
				RAZEM	210.000
7	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.2		gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km			
		sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km			
		92.5*0.3+128.0*0.15+210*0.2*0.2	m ³	55.350	
				RAZEM	55.350
8	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)			
		Krotność = 2			
		58.35	m ³	58.350	
				RAZEM	58.350
9	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki,	m ³		
d.2		210*0.035	m ³	7.350	
				RAZEM	7.350
10	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2		95.0+(95-15)+2*(3.5+5.5)+2.0	m	195.000	
				RAZEM	195.000
11	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce cementowo-	m		
d.2		piaskowej			
		7.0+12.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
12	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr.15 cm	m ²		
d.2		10*6.7+5*4.7+2.0	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
13	D-05.03.23.	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.15	m ²		
d.2		cm			
		Krotność = 3			
		(95.0-15.0)*1.6	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
14	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pia-	m ²		
d.2		skowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		128.0+92.50	m ²	220.500	
				RAZEM	220.500
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	D-09.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.3		gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykonanie rowu			
		50.0*0.7*(0.4+1.6)/2	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
16	D-09.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.3		gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km			
		sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km			
		35.0	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
17	D-09.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.3		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)			
		Krotność = 2			
		35.0	m ³	35.000	

PRZEDMIAR
BUDOWACHODNIKA W CIĄGU ULICY LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA POD KĘPNEM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.000
18	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.3		50.0*2.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000