
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika na dr. gm. w m.Słupia pod Kępnem
ADRES INWESTYCJI : Słupia pod Kępnem - ul.Słoneczna i Kwiatowa
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 02.2017r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe - roboty przygotowawcze. SST D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. SST D-01.01.01 0.370+0.209+0.124+0.024	km	0.727	
				RAZEM	0.727
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	SST D-01.02.04 40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	Analiza	Rozebranie chodników, wjazdów z płyt betonowych	m ²		
d.1	własna	SST D-01.02.04 Krotność = 1.3 124.00*1.00+6.30*2.10	m ²	137.230	
				RAZEM	137.230
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyla-	m ³		
d.1	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km			
	1103-05	SST D-01.02.04 40.00*0.15*0.30*1.30+124.00*1.00*0.05*1.30+6.30*2.10*0.15*1.30	m ³	12.980	
				RAZEM	12.980
2		Roboty ziemne. SST D-02.00.00			
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.2	0201-02	gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans- portu i wysypiska - wykop pod koryto chodnika i zjazdów. SST D-02.01.01 1126.00*0.25+248.00*0.27-124.00*1.00*0.05+6.30*2.10*0.15	m ³	344.245	
				RAZEM	344.245
3		Podbudowy. SST D-04.00.00			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.3	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75			
	z.o.2.7.	poj) - chodnik			
	9902-01	SST D-04.01.01 1126	m ²	1126.000	
				RAZEM	1126.000
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.3	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75			
	z.o.2.7.	poj) - zjazdy			
	9902-01	SST D-04.01.01 248	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
8	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wo-	m ²		
d.3	0109-02	dą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - chodnik			
		SST D-04.06.01 1126	m ²	1126.000	
				RAZEM	1126.000
9	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-02	- robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - zjazdy			
		SST D-04.06.01 248	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
4		Nawierzchnie. SST D-05.00.00			
10	KNNR 6	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.4	0502-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75			
	z.o.2.7.	poj)			
	9902-01	SST D-08.02.02 248	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
11	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.4	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75			
	z.o.2.7.	poj) - chodnik.			
	9902-01	SST D-08.02.02. 1126	m ²	1126.000	
				RAZEM	1126.000
5		Elementy ulic. SST D-08.00.00			
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.5	0401-04	kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki, oporniki i			
	z.o.2.13.	obrzeża.			
	9902-01	SST D-08.01.01b 40.00+119.00+87.00	m	246.000	
				RAZEM	246.000
13	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.5	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
		40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.5	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - opornik na zjazdach. SST D-08.01.01b. 119.00	m m	 119.000	
				RAZEM	119.000
15 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet. C8/10 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik. SST D-08.03.01 87.00	m m	 87.000	
				RAZEM	87.000
16 d.5	KNNR 6 0403-03	Montaż palisady betonowej o wymiarach 18x12x100 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 z oporem - analogia SST D-08.01.01b 4.20	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
6		Roboty inne			
17 d.6	Kalkulacja własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy SST D-01.01.01 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000